

OBEC DOLNÉ PLACHTINCE

Obecný úrad č. 95, 991 24 Dolné Plachtince

Všetkým záujemcom
o zákazku
na stavebné práce

Vybavuje/linka
Mgr. Bačíková
0903 525 023

Dolné Plachtince
18. 06. 2020

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť – výzva na predloženie ponuky

Obec Dolné Plachtince ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu stavebných prác s predmetom zákazky Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť.

Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o zákazku, na ktorej realizáciu budú použité finančné prostriedky z fondov EÚ, Operačný program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, výzva č. 22/PRV/2017; kód projektu 074BB220028

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dolné Plachtince
Sídlo: Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince
Štatutárny zástupca: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
IČO: 00319309

E-mail: obec@dolneplachtince.sk
Telefón: 044/435 71 71
Internetová stránka: <https://www.dolneplachtince.sk>
Banka: VUB a. s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania
Mgr. Božena Bačíková
Obchodný názov: TSP AUCTION s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
☎: 0903 525 023

2. MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY

Ponuky je potrebné doručiť prednostne elektronicky (mailom) súčasne na dve e-mailové adresy: bozena.bacikova@gmail.com; bozena@post.sk

3. KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY (pri predložení ponuky e-mailom)

Mgr. Božena Bačíková – splnomocnená na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

4. PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Dolné Plachtince. Rozsah prác je vyšpecifikovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou tejto výzvy na predloženie ponuky.

5. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zmluva o dielo (je prílohou č. 3 tejto Výzvy)

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj na návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.

Poznámka: Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že v zmluve o dielo, v článku XI. je ustanovená povinnosť zhotoviteľa počas doby plnenia zmluvy zriadiť dve pracovné miesta pre ľudí znevýhodnených na trhu práce (tzv. sociálny aspekt).

6. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (PREDMETU OBSTARÁVANIA)

Stavba predpokladá práce a dodávky, ktoré sú presne vyšpecifikované v projektovej dokumentácii od V. ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby, Ing. Vladimír Varga, Horná Strehová 63, 991 02 Dolná Strehová. Hlavný projektant je Ing. Vladimír Varga, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1159*A*1

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a je členená na časti:

ARCHITEKTÚRA

A. Sprievodná správa

B. Technická správa

SO - 01 Obecná budova

SO - 02 Spevnená plocha s rampou

SO - 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko

SO - 04 Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu

SO – 05 Oplotenie

SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry

ELEKTROINŠTALÁCIA

a. Technická správa

b. Protokol o určení vonkajších vplyvov

3 Výkresová časť

a. Vonkajšia ochrana pred bleskom BL 1

b. Vnútoraná ochrana pred bleskom – ideový návrh BL 2

Projektová dokumentácia je v spojenom súbore (príloha č. 4 Výzvy) – 46 strán(formát PDF)

Výkaz výmer je v spojenom súbore prílohou č. 5 tejto Výzvy – 32 strán(formát PDF)

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávateľ v zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok porovnateľný s tým, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii.

7. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

98 660, 00 € bez DPH

8. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obec Dolné Plachtince; katastrálne územie Dolné Plachtince, budova vo vlastníctve obce, č. parc.: 2/1, 2/2

Spoločná obhliadka miesta realizácie diela sa neorganizuje. Záujemcom bude umožnené vykonať prehliadku miesta realizácie diela, ak požiadajú o sprístupnenie budovy na prehliadku starostu obce Bc. Cyrila Bartóka, telefón: 0905 710 577. O obhliadku môžu záujemcovia požiadať len v pracovných dňoch.

Termín dodania a realizácie diela bude dohodnutý pri podpise zmluvy, resp. po ukončení štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania u poskytovateľa NFP.

9. LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY

Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 12 mesiacov (po sebe nasledujúcich) odo dňa odovzdania staveniska.

10. SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ bez úhrady. Jedná sa o projektovú dokumentáciu, ktorá je prílohou tejto výzvy.

11. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY

Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie na základe schválenej projektovej podpory v rámci OP – Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, výzva č. 22/PRV/2017; kód projektu 074BB220028 a zo zdrojov verejného obstarávateľa.

12. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Lehota na predloženie ponúk uplynie **6. júla 2020 o 13.00 h.**

13. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY

Uchádzač predkladá písomnú ponuku – skeny dokladov prednostne elektronicky, e-mailom, súčasne na dve e-mailové adresy: bozena.bacikova@gmail.com;
bozena@post.sk

Ponuky je možné doručiť poštou, inou doručovacou službou alebo osobne (v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h) do podateľne Obecného úradu v obci Dolné Plachtince do 6. júla 2020.

Doručenie/prevzatie súťažnej ponuky bude uchádzačovi potvrdené spätnou mailovou správou, resp. potvrdením sprievodného listu. E- mailová správa alebo obálka so súťažnou ponukou musí byť označená: „Ponuka pre Dolné Plachtince“

14. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK

14.1. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti:

A) musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s touto výzvou a jej prílohami,

B) podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce - dokladom je výpis z obchodného/živnostenského registra (verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky),

C) podľa § 32 ods.1, písm. f) ZoVO uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO (uchádzač splnenie podmienky deklaruje v prílohe č. 2 tejto Výzvy Vyhlásenie, bod 4.) a verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky v Registri o podnikateľoch vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

D) uchádzač predkladá údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác; doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), t. j. predložením fotokópie osvedčenia stavbyvedúceho opatrenej originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpisom (alebo iný ekvivalentný doklad platný v EÚ) doplnený jeho čestným vyhlásením o tom, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na rozsah zákazky sa verejný obstarávateľ potrebuje uistiť, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý vie zabezpečiť kvalitu práce na požadovanej profesionálnej úrovni.

V zmysle § 34 ods. 3 ZoVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (podľa písm. D), využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

14.2 Vyhodnotenie ponúk

Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto výzve budú vyhodnotené podľa výšky celkovej navrhutej ceny vrátane DPH, na základe ktorej bude zostavené zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené vo vzostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto.

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného kritéria - najnižšej celkovej ceny zákazky vrátane DPH.

15. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, v písomnej forme a to tlačiarňou počítača, príp. písacím strojom.

Ponuka predložená elektronicky musí obsahovať skeny podpísaných dokladov vo formáte PDF:

a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh ponuky (obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpisania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača) oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

b) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárných zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové

spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa,

c) vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy; určenie celkovej ceny predmetu zákazky,

d) vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy;

e) vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3)

Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

f) položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer (podľa prílohy Výzvy), **so zaokrúhlením na dve desatinné miesta (s použitím funkcie round)**,

Poznámka: Ponukovú cenu za dielo požadujeme stanoviť komplexným ocenením výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela.

Povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah výzvy, projektovej dokumentácie vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky. Uchádzačom navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu a celkovú sumu, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom. Navrhovaná zmluvná cena za dielo musí byť stanovená ocenením predloženého výkazu výmer bezo zbytku, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s dodržaním názvu položky a poradia podľa poskytnutého výkazu výmer.

g) fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho opatrenej originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpisom (alebo iný ekvivalentný doklad platný v EÚ) doplnený jeho čestným vyhlásením o tom, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky.

Poznámka:

Doklady podľa písm. g) môže uchádzač nahradiť čestným vyhlásením o splnení podmienok účasti podľa bodu 14.1, písm. D). O predloženie dokladov v origináli bude požadovaný uchádzač, ktorého ponuková cena bude najnižšia a splní ostatné podmienky účasti.

16. OTVÁRANIE PONÚK

Otváranie ponúk sa neuplatňuje, pretože uchádzači ponuky predkladajú prednostne elektronicky (e- mailom).

17. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Lehota viazanosti ponúk uplynie 30. 09. 2020

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predĺžení lehoty viazanosti ponúk podľa ZoVO.

18. OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI

Mgr. Božena Bačíková – osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica,
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com

☎: 0903 525 023

19. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil a nebolo možné ich predvídať.

Verejný obstarávateľ si oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác u uchádzačov overí vo verejne prístupných registroch na internete (v obchodnom registri, v živnostenskom registri, príp. v zozname podnikateľov vedenom UVO). V prípade potreby víťazný uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra).

Verejný obstarávateľ požiadava uchádzača, ktorý nahradí predloženie dokladov podľa bodu 14.1., písm. D) čestným vyhlásením a predloží ponuku s najnižšou ponukovou cenou o predloženie dokladov v origináloch, resp. v úradne overených kópiách.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu o predloženie zmluvy o dielo v štyroch vyhotoveniach a o predloženie rozpočtu stavby vo formáte excel. Rozpočet musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta s použitím funkcie round.

Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu účasť pri zadávaní zákazky.

S úctou

5 príloh

- Cenová ponuka
- Vyhlásenie
- Zmluva o dielo
- Projektová dokumentácia
- Výkaz výmer

Bc. Cyril Bartók
starosta obce

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

Verejný obstarávateľ:

Obec Dolné Plachtince

NÁZOV ZÁKAZKY:

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vyberte správnu možnosť:

- som platiteľ DPH

- nie som platiteľ DPH

Celková cena za predmet zákazky	Cena celkom bez DPH v €	DPH v €	Cena celkom vrátane DPH v €

Prehlásenie uchádzača:

Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky

Miesto a dátum:

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača
(vypísať meno, priezvisko)

V y h l á s e n i e

Verejný obstarávateľ: Obec Dolné Plachtince

Uchádzač :

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a technologické postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú určené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) (sme oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky) a podľa § 32 ods.1, písm. f) (nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

Dátum:

Podpis:
*vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača*

ev. č. zmluvy u objednávateľa:

ev. č. zmluvy u zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Dolné Plachtince

Sídlo: Dolné Plachtince 95, 99124 Dolné Plachtince

IČO: 00319309

DIČ: 2021243136

Banka: VUB banka, a. s.

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402

Telefón: +421 47/483 00 93

E-mail: starosta@dolneplachtince.sk

Zastúpený: Bc. Cyrilom Bartókom, starostom obce

vo veciach zmluvných: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastúpený:

Telefón:

E-mail:

Oprávnené osoby na rokovaní:

- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

(ďalej zhotoviteľ)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky na diele s názvom Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť za podmienok stanovených v tejto zmluve a v zabezpečiť realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektu stavby od V.ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Horná Strehová 63, 991 02 Dolná Strehová (hlavný projektant Ing. Vladimír Varga, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1159*A*1).

2.2 Predmetom plnenia je uskutočnenie prác a dodávok na kľúč, t. j. uskutočnenie prác a obstaranie všetkých potrebných vecí, materiálu a výrobkov na vlastné náklady zhotoviteľa.

2.3 Súpis uskutočňovaných prác obsahuje položkový rozpočet, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

2.4 Miesto uskutočnenia prác: Obec Dolné Plachtince; katastrálne územie Dolné Plachtince, č. parc.: 2/1; 2/2.

2.5 Zhotoviteľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok výrobkov a materiálu s odbornou starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa príslušných právnych predpisov, technických noriem a technologických postupov určených výrobcom použitých materiálov.

III. ČAS PLNENIA

3.1 Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať po písomnej výzve objednávateľa.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do dvanástich mesiacov od začatia prác. Ak predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3 Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II. tejto zmluvy bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami.

3.4 V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.

3.5 Lehota uvedená v bode 3.2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:

- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spôsobené konaním zhotoviteľa.

3.6 Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.5.

IV. CENA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna.

4.2 Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena spolu za dodanie diela bez DPH:	
DPH 20%	:
Cena celkom vrátane DPH	:
Slovom:	eur a centov

4.3 Cena obsahuje taktiež náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia, odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých pri zhotovovaní diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) v

minimálnej výške 20 % finančného objemu (z ceny vrátane DPH) vykonaných stavebných prác na diele z celkového finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi, resp. v lehotách podľa zmluvy objednávateľa s poskytovateľom NFP.

5.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.3 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, pričom konečná faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví ihneď po odovzdaní diela a podpísaní zápisnice o odovzdaní diela bez väd a nedorobkov je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené touto zmluvou vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie prác týkajúcich sa predmetu zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov pracujúcich na stavbe a tam pohybujúcich sa tretích osôb, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení a za škody, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa alebo tretích osôb.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočňovania prác. Pri uskutočňovaní prác sa bude usilovať o zníženie hlučnosti a prašnosti.

6.6 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o priebehu prác.

6.7 Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a postup zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť zhotoviteľ diela.

6.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 7 dní pred začatím prác o čom vykoná zápis do stavebného denníka. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela.

Objednávateľ vyvesením oznamu a upozorní obyvateľov obce, že na stavenisko je vstup obyvateľov obce - návštevníkov zakázaný a v prípade, že tento zákaz porušia a následne dôjde k úrazu, tak zhotoviteľ diela nenesie za toto zodpovednosť.

6.9 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ cestou stavebného denníka, a to vopred 3 pracovné dni, oznámi pripravenosť diela k celkovému odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktoré nemôže byť viac ako 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.

6.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie dokončenej stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu k dodaným zariadeniam.

6.11 Objednávateľ zabezpečí kolaudáciu zhotoveného diela v súlade s vydaným stavebným povolením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť a spolupôsobiť v kolaudačnom konaní.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa väd na výrobkoch, ktoré budú zabudované, zhotoviteľ zabezpečí vybavenie reklamácie.

7.3 Záručná doba za vykonané práce na diele je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných väd predmetu plnenia počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.

7.5 V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo, alebo vymeniť, opraviť vadnú časť diela v objednávateľom stanovenom termíne.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa odovzdaním diela alebo jeho časti.

7.8 Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. ZMLUVNÁ POKUTA

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry v prípade, že k omeškaniu nedošlo z dôvodu overovania u poskytovateľa NFP.

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na úroky z omeškania a právo na náhradu škody.

IX. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak zhotoviteľ:

- poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý znemožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
- porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane,
- nedodržiava kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované materiály,
- nedodržiava termíny realizácie alebo nevykonáva plynulo práce napriek neexistencii objektívnych prekážok a písomného upozornenia objednávateľa.

X. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa platných právnych noriem SR.

10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili

realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v oblasti fondov Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).

10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

10.8 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení príslušnej dohodnutej ceny.

XI. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - POVINNOSŤ ZRIADIŤ PRACOVNÉ MIESTO

11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve nezamestnané osoby, ktoré spĺňajú nasledovné kumulatívne predpoklady: sú nezamestnané, pričom uprednostnené sú dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie podľa bodu 11.2 poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 11.2 sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 11.2 potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky podľa bodu 11.2, je zhotoviteľ povinný o tomto informovať bezodkladne písomne objednávateľa a nemožnosť splnenia podmienok podľa bodov 11.2 primerane preukázať.

11.5 Zamestnaním podľa bodu 11.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa bodu 11.2 uchádzačov o zamestnanie najneskôr do dátumu začatia stavebných prác a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukázať

objednávateľovi.

11.7 Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 11.2, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tejto zmluvy.

11.8 Splnenie povinností podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

11.9 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.

11.10 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

12.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých obdrží objednávateľ tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

12.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade neschválenia verejného obstarávania v rámci jeho kontroly u Poskytovateľa NFP.

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1 Položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer)

Miesto a dátum podpisu
(*upraví predkladateľ ponuky*)
za zhotoviteľa

Dolné Plachtince 2020
za objednávateľa

meno, priezvisko
funkcia

Bc. Cyril Bartók
starosta obce

PRÍLOHA č. 4

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA



Projektovanie stavieb, pozemné stavby
Ing. Vladimír VARGA
991 02
Tel. 0905 461 789
Fax. 047/488 74 14
e.mail: v.ing.varga@gmail.com

IČO: 30440611
DIČ: 1031642480

PROJEKT STAVBY

ARCHITEKTÚRA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

- SO – 01 Obecná budova parcelné číslo 2/2, súpisné číslo 178
- SO – 02 Spevnená plocha
- SO – 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko
- SO – 04 Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu
- SO – 05 Oplotenie
- SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry

Názov stavby : **REKONŠTRUKCIA NEVYÚŽIVANÉHO OBJEKTU
V OBCI NA PODNIKATELSKÚ ČINNOSŤ**

Investor : **OBEC DOLNÉ PLACHTINCE, 991 24 Dolné Plachtince 95**

Miesto stavby : **k. ú. Dolné Plachtince, parcelné číslo 2/1, 2/2**

Vypracoval : **V-ING Projektovanie stavieb, pozemné stavby
Ing. Vladimír Varga , 991 02 Horná Strehová 63**

Dátum : **10/2017**

Stupeň projektu : **Ohlásenie o udržiavacích a rekonštrukčných prácach**



V Hornej Strehovej 10/2017

Vyhotovenie č.:

1



Projektovanie stavieb, pozemné stavby
Ing. Vladimír VARGA
991 02
Tel. 0905 461 789
Fax. 047/488 74 14
e.mail: v.ing.varga@gmail.com

IČO: 30440611
DIČ: 1031642480

PROJEKT STAVBY ARCHITEKTÚRA

Názov stavby : **REKONŠTRUKCIA NEVYÚŽIVANÉHO OBJEKTU
V OBCI NA PODNIKATELSKÚ ČINNOSŤ**

Investor : **OBEC DOLNÉ PLACHTINCE, 991 24 Dolné Plachtince 95**

Miesto stavby : **k. ú. Dolné Plachtince, parcelné číslo 2/1, 2/2**

Vypracoval : **V-ING Projektovanie stavieb, pozemné stavby
Ing. Vladimír Varga , 991 02 Horná Strehová 63**

Dátum : **10/2017**

Stupeň projektu : **Ohlásenie o udržiavacích a rekonštrukčných prácach**

V Hornej Strehovej 10/2017

Vyhotovenie č.:


1

LEGENDA MATERIÁLOV - OPORNÝ MÚR (OM)

- a) Ukončenie oporného múru sa prevedie s prekrytím z hladkej striešky priebežnej
S 14 500/500/50 sivá
- b) Debniaca tvárnica šírka 300 mm, dĺžka 500 mm. výška 250 mm
- c) Betonárska výstuž D 12 mm
- e) Trativod z drenážneho potrubia DN 100 mm
- g) Obsyp sypaninou z vhodných zemín tr. 1 – 4
- h) Zásyp zo štrkovej drvy 8/16 mm
- i) Nopová fólia proti vode a vlhkosti

- 1 – Vodorovná výstuž konštrukčná v pásovom základe D 12 mm- 2 rady 36 m'
- 2 - Vodorovná výstuž v opornom múre D 12 mm, 144 m
- 3 - Zvislá výstuž D 12 mm á 950 mm, 68,40 m
- 4 - Zvislá výstuž D 12 mm 750 mm , 111,60 m
- 5 - Vodorovná výstuž D 12 mm , 288,0 m
- 6 - Zvislá výstuž D 12 mm, 54,0m

PRIEČNY REZ OPORNÍM MÚROM




DETAIL PREVEDENIA ODVODŇOVACIE ŽĽABU BGU

1. Trieda zaťaženia A 15 kN (1,529 t) – betónová zmes základ STN EN 206-1 – C 16/20

Podmienky pre osadenie BGU žľabov :

- spodné nosné vrstvy musia byť dostatočne zhutnené min. na 0,25 MPa
- žľaby sa uložia do 10 cm vlhkého betónu
- pri stuhnutom podkladovom betóne opatriť lôžko min. 2,0 cm cementovou maltou
- žľaby pokladáme od posledného smerom k odtoku
- spodná vrstva spevnenej plochy musí prevyšovať hranu žľabu o 3- 5 mm
- špáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať vhodnou maltou (tesniacou maltou vhodnou na betón

Hodnoty podľa triedy zaťaženia : $x = 8$ cm, $y = 8$ cm, $z = 10$ cm



Vybavenie spevnených plôch zariadeniami :

Lavička ECOS - 2 ks

Odpadkový kôš - 2 ks

Lavička ECOS



Odpadkový kôš ART



ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA STEPPY

BEZPLATNÁ INFOLINKA:
0800 199 060
WWW.VELCON.SK



PARAMETRE

Nosnosť: 300 – 350 kg

Zdvih: max. 2m

Rýchlosť: 0,06 m/min

Príkon: 0,6 kW

Napájacie napätie: 230V (50Hz) jednofázové, ovládacie a pomocné prvky napájané 24V DC (jednosmerný prúd)

Pohon: elektro-hydraulický, s centrálou umiestnenou mimo zariadenia

Verzia: v interiéri alebo v exteriéri

Rozmery plošiny: 1260x900 mm, 1400x900 mm a 1700x900 mm

Základová jama: 90 – 325 mm

Farebné prevedenie: plošina biela RAL1018, opláštenie čierne RAL9005

POPIS

Hydraulické zariadenie, určené na prepravu telesne postihnutých osôb, pohybujúcich sa na invalidnom vozíku, slúžiace na prekonávanie prevýšení kolmým (zvislým) smerom, do zdvihu 160 cm (možnosť až 200 cm).

Inštalácia je možná v interiéroch aj exteriéroch, kde sa zariadenie dodáva spolu s opláštením. Pohon pracuje na nožnicovom systéme zo spodu plošiny, takže nezaberá miesto mimo rozmeru plošiny.

Zdvíhacia plošina STEPPY má **veľmi tichý chod**, takže neruší nikoho vo Vašom okolí. Opláštenie plošiny je možné ukončiť aj brámkou o výške 1100 mm v hornej stanici. **Nosnosť plošiny je až 300 kg** (pre zdvih 2m až 400kg). Vonkajšie dvere sú uzamykateľné, takže plnia funkciu zabezpečeného vstupu do Vášho príbytku alebo iného objektu.


Pomocné a ovládacie obvody sú na 24V DC, čo je **bezpečné napätie**.

STEPPY je inštalovaná vo vyše 50-tich krajinách sveta a je obľúbenou plošinou, používanou na prekonávanie architektonických bariér či už v domácnostiach alebo vo verejných budovách.


CERTIFIKÁTY

Zodpovedá európskej smernici 89/336/EC o elektro-magnetickej kompatibilite

Zodpovedá európskej smernici 98/37/EC o strojných zariadeniach







LEGENDA OBJEKTŮV :

SO – 01 Obecná budova parcelné číslo 2/2, súpisné číslo 178

SO – 02 Spevnená plocha

SO – 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko

SO - 04 Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu

SO – 05 Oplotenie

SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry

Spevnená plocha (SP 2, SP 6) s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby nosnosti na zaťaženie do 3,5 t

Spevnená plocha (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, R) s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby ako pochôdzna plocha

ZP – Zvislá zdvíhacia plošina

OM – Oporný múr

R – Rampa pre bezbariérový prístup do budovy

S – Schodisko vonkajšie

 BGU univerzálny žľab

 Zámková vodiaca nopová dlaždice červená

Tuja západná Smaragd (Thuja occidentalis smaragd).

 Trávník

 PL - Parková lavica ECOS 2 ks

 SK – Odpadkový kôš ART 2 ks


Názov stavby : Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť
Investor : Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95
Miesto stavby : Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2
Vypracoval : Ing. Vladimír Varga
Dátum : 10/2017
Obsah výkresu : **SITUÁCIA**
Výkres číslo : **1**

Mierka: M 1 : 100




POLYGÓN OPLOTENIA

SO - 05




B1 POHLAD ČELNÝ DVOJKRÍDLOVOU BRÁNOU M 1:25




PÔDORYS

M 1:25



B2 POHLAD ČELNÝ NA JEDNOKRÍDLOVÚ BRÁNKU




PÔDORYS

M 1:25




VZOROVÝ POHLAD

M 1:50




VZOROVÝ PRIEČNY REZ OPLOTENIA

M 1:25



VZOROVÝ POZDLŽNY REZ OPLOTENIA

M 1:25



Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10. 2017**

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**

Investor:	Obec Dolné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince 95
Miesto stavby:	Dolné Plachtince
Okres:	Veľký Krtíš
Katastrálne územie:	Dolné Plachtince
Č. parcely:	2/1, 2/2
List vlastníctva:	č. 338 - čiastočný
Druh stavby:	Jestvujúca budova

Spracovateľ projektovej dokumentácie :

**V.ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby, Ing. Vladimír Varga, Horná Strehová 63
991 02 Dolná Strehová**

IČO: 30 440 611

DIČ: 1031642480

tel. : 0905 461 789

e-mail: v.ing.varga@gmail.com

Stupeň: **Údržbárske a rekonštrukčné práce**

3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

3.1 Prehľad východiskových podkladov

- Kópia z katastrálnej mapy
- List vlastníctva
- Osobné obhliadky parciel, budovy
- Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy
- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020

4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba je rozdelená na tieto stavebné objekty:

Objekty : **SO - 01 Obecná budova**
SO - 02 Spevnená plocha s rampou
SO - 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko
SO - 04 Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu
SO – 05 Oplotenie
SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry

5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY

Riešená stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. Termín začatia a dokončenia stavby bude v zmluve medzi zhotoviteľom a objednávatelom.

6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Navrhované objekty budú po realizácii využívané obcou.

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 01 OBECNÁ BUDOVA

Účel

Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie je za účelom obnovy obecnej budovy, ktorá nie je v súčasnosti využívaná aj vzhľadom na jej technický stav. Obecná budova bola postavená pred cca 80 rokmi ako základná škola pre obec. Po postavení novej základnej školy, bola obecná budova využívaná pre potreby obce.

Charakteristika budovy

Budova je prevedená obdĺžnikového pôdorysu z polovice podpivničená. V 1 P.P. sa nachádzajú miestnosti : kotolňa (s plynovým kotlom), sklad, sociálne hygienické zariadenie pre ženy a mužov. Sociálne a hygienické zariadenie je obnovené.

Vstup do budovy je samostatnými vchodovými dvermi do vstupného zádveria. Zo zádveria sa vchádza do dvoch priestranných miestností, skladu odkiaľ je prístup do povalového priestoru dreveným schodiskom.

Obvodové murivo súterenu je prevedené s tesaného kameňa v hr. 500 mm s obkladom z tesaného kameňa v hr. 200 mm. Obvodové murivo ako i vnútorné nosné murivo je prevedené z plnej pálenej tehly v hr. 450 mm.

Strop je prevedený z drevených trámov so spodným a horným záklopom z dosák v hr. 24 mm. Strešná konštrukcia je prevedená z priečných drevených trámoch 200/200 mm uložených na obvodovom murive na pomúrnici. Na drevených trámoch sú uložené stojky 150/150 mm, na ktorých sú uložené pozdĺžne väznice. Na priečných trámoch sú uložené po obvode muriva trámy 150/150 mm. Na väzniciach a trámoch po obvode muriva sú uložené krokvy 120/150 mm. Výplne okenné a dverné sú prevedené drevené , okná zdvojené s jednoduchým zasklením, dvere drevené do tesárskej zárubni.

Strešná krytina je prevedená z AZC krytiny (šablona) na drevené latovanie 40/50 mm.

Odkvapové a odtokové žľaby sú prevedené pozinkované.

Vonkajšie omietky sú prevedené ako štukové v stupni zložitosti I – II. Povrchový náter z dikoplastu.

Diagnostika budovy

Strešná krytina

Strešná krytina je prevedená s AZC krytiny obsahujúca nebezpečný odpad azbest. Strešná krytina vplyvom poveternostných vplyvov a veku je nadmerne opotrebovaná a miestami poškodená, kedy dochádza k zatekaniu. Vplyvom zatekania strešnej krytiny je po obvode drevená rímsa prehnutá nad murovanú rímsu čo má za následok opadanie omietky. Súčasťou strešnej krytiny sú strešná okná na presvetlenie ako i prevetraniu povalového priestoru.

Navrhované riešenie :

Všetky komponenty strešnej krytiny je potrebné vymeniť.

Likvidácia nebezpečného odpadu je riešené v samostatnej časti – Odpadového hospodárstva.

Obvodové murivo – povrchové úpravy

Vonkajšie omietky

Vonkajšie omietky sú prevedené ako štukové (vápenné – cementové) . Na fasáde je časť vonkajších omietok odutých a navlhnutých vplyvom nadzemnej vlhkosti , že po obvode sú miesta na teréne prevedené z betónových plôch a to ako je prístupový chodník , ktorý je spojený s vonkajším schodiskom , pri miestnej komunikácii (cestný povrch je spádovaný k obvodovému murivu) čím dochádza k zatekaniu a prenášaniu vlhkosti do obvodového muriva.

Vonkajšie murivo 1 P.P. je prevedené z tesaného kameňa je na ňom prevedený náter z dikoplastu, ktorý preukazuje nepriepustnosť difúzných pár. Náter z dikoplastu je vydutý , preto je potrebné ho odstrániť.

Navrhované riešenie :

Vonkajšie omietky, ktoré sú oddelené od podkladu odutím, zvlhnutím a inak poškodené aj mechanicky je potrebné odstrániť. Odstránené plochy sa pred zateplením prevedú z nových sanačných omietok s vyrovnaním povrchu.

Previesť búracie práce na odstránenie betónového povrchu chodníku a vonkajšieho schodiska s odkopom až po úroveň základu (pod úroveň podlahy), aby sa zabránilo prieniku vlhkosti do obvodového muriva vlhkosti pôsobením dažďových vôd, s tým, že sa navrhuje prístupový chodník do jestvujúcich miestností v 1 P.P.

Pri zatepľovaní je potrebné zachovanie fasádnych prvkov vystupujúcich z fasády - vystupujúci parapet, vystupujúca murovaná rímsa.

Zateplenie stien budovy

Zateplenie stien budovy sa prevedie po osadení plastových okenných a dverných výplní.

Zateplenie fasády budovy sa navrhuje zo zateplenia doskami z kontaktného zatepľovaného systému z Polystyrénu XPS hr. 3,0 cm, 14 cm na podklade tepelne technického výpočtu.

Druhy okien a dverí na fasáde a vo vnútri budovy.

Okenné výplne 1 N.P. na fasáde sú prevedené ako drevené zdvojené s jednoduchým zasklením. Z hľadiska potreby tepelnoizolačných vlastností sú nefunkčné.

V 1 P.P. sú vstupné dvere do miestnosti (sociálne hygienických zariadení sú prevedené ako drevené do drevenej tesárskej zárubni, do kotolne a skladu sú prevedené oceľové.

Povrchová úprava dverných výplní a zárubní sú vplyvom poveternostných podmienok a času poškodené ich obnova by bola neúčelná.

Navrhované riešenie :

Okenné a dverné výplne vonkajšie na fasáde sa navrhujú vymeniť a previesť ako plastové s parametrami požiadaviek tepelne technického posudku. Podmienkou pri prevedení novo navrhovaných okenných výplní je potrebné zachovanie veľkosti otvorov a tvaru.

Vnútorne dvere v interiéri

Vnútorne dvere v interiéri do jednotlivých miestností sú osadené do tesárskych zárubní, ktoré sú vplyvom vlhkosti od muriva poškodené. Vnútorne dvere v interiéri sa navrhujú ako plastové – hliníkové. Podmienkou pri prevedení novo navrhovaných okenných výplní je potrebné zachovanie veľkosti otvorov a tvaru.

Stropná konštrukcia – podhl'ad

Podhl'ad je prevedený drevenom spodnom záklope v hr. 24 mm, ktorý je pripevnený na drevenom stropnom tráme. Podhl'ad je prevedený prikľincovaním trstiny a drôteným pletím na ktorom je prevedená štuková omietka. Podhl'ad je miestami vplyvom zatekania strechy poškodený premočený, preto sa navrhuje v celku odstrániť.

Navrhované riešenie :

Po prevedení strešnej krytiny sa navrhuje previesť podhl'ad zo sádrokartonových dosiek proti požiarnych na závesný systém pre sádrokartónové konštrukcie.

Zateplenie stropu sa navrhuje minerálnej vlny v hr. 380 mm voľne uložených na horný záklop stropu. Pod tepelnú izoláciu sa navrhuje uloženie parnej zábrany.

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Objekt : **SO – 02 Spevnená plocha**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 02 SPEVNENÁ PLOCHA

Spevnená plocha (SP 2, SP 6) sa navrhuje z vrchnou povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby.

Zámková dlažba sa navrhuje podľa nosnosti na zaťaženie do 3,5 t :

- zámková dlažba v hr. 80 mm
- drevený kameň 4 – 8 mm
- drevený kameň 8/16 mm
- drevený kameň 16/32 mm
- štrkopiesok 100 mm
- zhutnené podložie 0,25 MPa

Spevnená plocha (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, R) sa navrhuje z vrchnou povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby.

Zámková dlažba sa navrhuje ako pochôdzna plocha v skladbe:

- zámková dlažba 60 mm
- 30 mm drevený kameň 4/8 mm
- drevený kameň 8/16 mm
- zhutnené podložie 0,25 MPa

Rampa - Bezbariérový prístup z miestnej komunikácie obce

Bezbariérový prístup sa navrhuje za účelom prístupu osôb s telesným postihnutím z miestnej komunikácie obce novo navrhovanou bezbariérovou rampou. Bezbariérový prístup (rampa) sa napojí na **vstupnú plochu do budovy (SP1)**.

Rampa sa navrhuje v šírke 1500 mm. Pred nástupom na rampu bude zriadená nástupová plocha v dĺžke 1500 mm. Po oboch stranách rampy je potrebné zriadiť zábradlie z jaklových profilov 50/50 /2 mm. Výška vrchného madla musí byť vo výške 900 mm od úrovne povrchovej úpravy dlažby. Vodiaca lišta obojstranná vo výške 300 mm, ktorá bráni, aby ortopedický vozík zišiel do strany . Bezbariérová rampa na začiatku a konci musí byť uložená na priečnom základe v šírke 300 mm s hĺbkou založenia 500 mm. KARI sieť sa zakotví do priečneho základu zahnutím KARI siete min 200 mm v spodnom a v hornom základe. Sklon rampy sa navrhuje v sklone 1 : 12.

V strede pochôdznej zámkovej dlažby sa uloží vodiaca nopová dlažba červená.

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Objekt : **SO – 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko

Oporný múr

Navrhované riešenie

Oporný múr sa navrhuje za účelom obnovy časti oporného múru na zachytenia zeminy po odstránení odkopom a vybúraním betónového chodníka , ktorý je vybudovaný pozdĺž budovy (fasádna západná strana) až po hranicu pozemku investora , a vybúraním prístupového jestvujúca schodiska do priestorov miestností 1 P.P. V kolmom smere pred vstupom do budovy sa navrhuje za účelom pre zriadenie zvislej zdvíhacej plošiny (VELCON), ako bezbariérového prístupu do priestorov miestností sociálne hygienického zariadenia 1 P.P. Odkopom zeminy , odstránením betónového chodníka a schodiska sa odstráni vlhkosť z obvodového muriva v 1 P.P. od dažďových vôd. Zároveň sa prevedie odkopom vybudovaním bezbariérového prístupu k jestvujúcim sociálne hygienickým zariadeniam , plynovej kotolne a skladu. Vedľa zdvíhacej plošiny sa navrhuje samostatné vonkajšie schodisko pre kontrolu a údržbu sociálne hygienického zariadenia a plynovej kotolne.

Nadzemná časť oporného múru sa navrhuje poškodenú časť nahradiť z tvárnic strateného debnenia T 50 PD po vrstvách vo vodorovnom smere vystužený betonárskou výstužou 10 425 V DN 12 mm po 2 prúty. Zvislá priečna výstuž sa navrhuje z betonárskej výstuže 10 425 V DN 12 mm á 250 mm ukotvená v základe oporného múru 500 mm. Pred betónovaním oporného múru je potrebné osadiť kotviace otvory (trubky PVC DN 80 mm dĺžka 500 mm , treba uvažovať pri osadzovaní kotviacich otvorov z hrúbkou striešky cca 50 mm.

Dĺžka opravovaného oporného múru **predstavuje 18,00 m.**

Ukončenie oporného múru pôvodnej časti a opravovanej časti sa navrhuje prekrytím z hladkej striešky priebežnej aj stĺpikovitej S14 500/500/50 sivá. Uloženie striešky sa prevedie až po zhotovení plotovej konštrukcie. Povrch striešky je potrebné hydrofobizovať prípravkami Sikafloor – Pro Seal.

Vonkajšie schodisko

Navrhované riešenie

Jestvujúce vonkajšie schodisko sa navrhuje zo značnej časti odstrániť poškodenú časť a poškodenú časť previesť ako železobetónovú monolitickú dosku v hr.150 mm z betónu C 20/30 na ktorú sú uložené betónové stupne, v šírke podesty 1500 mm. Stupne sú betónové v počte vo výške 175 mm, dĺžka 260 mm, dĺžka ramena so stupňami 5 200 mm. Povrch stupňov sa navrhuje opraviť o keramický obklad z dlaždice. Keramické dlaždice sa navrhujú ako proti šmykové, mrazuvzdorné. Nástup na schodisko je priamo z prístupového chodníka v šírke 1500 mm z parku vystuženie sa prevedie betonárskou výstužou z KARI rohožou v spodnom a v hornom rade 100/100/ 6 mm. Hlavná výstuž sa osadí na betónový základ a oporný múr z betonárskej výstuže DN 12 mm v osovej vzdialenosti á 100 mm. Oporný je potrebné doplniť o zábradlie z hľadiska bezpečnosti. Zábradlie sa navrhuje z jaklových profilov 50/50/3 mm. Výška vrchného madla je 1000 mm od vrchnej hrany stupňa. Vrch jaklového profilu je potrebné opatriť madlom , z tvrdého dreva opatreného lakovým náterom. Výstuha medzi vrchným a spodným profilom sa prevedie výstuha z jaklového profilu 20/20/2 mm, medzerami 80 mm.

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Objekt : **SO – 04 Bezbariérový prístup k sociálnemu**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

SO - 04 Bezbariérový prístup k sociálnemu hygienickému zariadeniu

Bezbariérový prístup k sociálnemu hygienickému zariadeniu sa navrhuje pomocou zvislej zdvíhacej plošiny „STEPPY“. Nosnosť zdvíhacej plošiny je 300 – 350 kg,
zdvih : max 2,0 m
rýchlosť : 0,6 m/min
príkon : 0,6 kW
Hydraulické zariadenie je určené na prepravu telesne postihnutých
Rozmery plošiny : 1 260 x 900 mm.

V Hornej Strehovej 10/2017

Vypracoval: Ing. Varga Vladimír

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Objekt : **SO – 06 Úprava verejného priestranstva s prvkami
Zelenej infraštruktúry**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 06 Úprava verejného priestranstva s prvkami zelenej infraštruktúry

Všeobecne

Plocha ktorá je určená na zriadenie zelenej infraštruktúry je na parcele číslo 2, sú potrebné previesť nasledovné práce :

- odstránenie náletu drevín kríkov, stromov, ktoré sú nevhodného vzrastu a druhu
- odstránenie časti z plochy kamene vyčnievajúce nad terén
- zásyp zeminou jestvujúcich jám a nerovností do požadovanej nivelety
- zo strany potoka previesť vyrovnanie svahu terénu
- po vyrovnaní povrchu terénu sa prevedú sadové úpravy z nízkych drevín, zatrávnenie plôch s vhodnými trávami, prístupové chodníky
- osadenie lavičiek

Živý plot

Živý plot sa navrhuje z dôvodu oddelenia vonkajšieho priestoru a to od miestnej komunikácie štátnej cesty - zachytávaním prachových častíc, proti hluková bariéra, zvyšujú vzdušnú vlhkosť.

Navrhujú sa ihličňany – Tuja západná Smaragd (Thuja occidentalis smaragd). Tuje sa navrhujú vysádzať od realizovaného plota 60 – 75 cm, odstupovej vzdialenosti medzi sebou cca 150 cm.

Ihličňany sa majú vysádzať v apríli, resp. septembri.

Založenie trávnik

Po realizácii príslušných objektov a sadových sa prevedie založenie trávnik výsevom.

Zmes trávneho semena sa navrhuje hlavnými zložkami a majú obsahovať – mätonoh trváci (Lolium perenne), kostrva červená výbežkatá (Festuca rubra genuina), lipnica nízka (Poa supina), ktoré sú odolné voči zošľapovaniu.

Podmienky na zriadenie trávnik :

1. Pred výsevom je potrebné dôkladne previesť prípravu pôdy a to prekyprením ju aspoň do hĺbky 20 cm. Odstránia sa korene burín, kamene a vyrovná sa povrch. Pôdu kde budeme realizovať trávnik ju vhodným spôsobom zlepšíme podľa druhu pôdy (po prevedení rozboru pôdy) a to pridaním kompostu a iných minerálnych zložiek.
2. Samotný výsev trávinatej zmesi prevedieme ručne alebo výsevným strojčekom.
3. Na meter štvorcový sa navrhuje 40 g osiva.
4. Po vysiatí osivo zľahka zasekajte hrablami do pôdy, aby ich neodplavil dážď.
5. Zem prevalcujeme (valcom s hmotnosťou cca 50 kg).
6. Zalievať je potrebné nepretržite min. 3 týždne.
7. Dlažba chodníka musí **byť** v úrovni trávnik.

V Hornej Strehovej 10/2017

Vypracoval: Ing. Varga Vladimír

Názov stavby : **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci
na podnikateľskú činnosť**
Objekt : **SO – 05 OPLOTENIE**
Investor : **Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95**
Miesto stavby : **Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2**
Vypracoval : **Ing. Vladimír Varga**
Dátum : **10/2017**


B. TECHNICKÁ SPRÁVA

Oplotenie sa navrhuje vymeniť v dôsledku opotrebovanosti a nefunkčnosti za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám, zvierat, ako i ochrana detí proti úniku z parku. Oplotenie sa bude prevádzať až po ukončení všetkých stavebných prác na objektoch. Oplotenie sa navrhuje zo stĺpikov rúrkovitého DN 48 mm s povrchovou úpravou pozinkovaním, dĺžka stĺpika 2,50 m /výška oplotenia 1,80 m, súčasťou stĺpika je plastová čapica, stĺpik je bez predvrtaných dierok a príchytiek. Stĺpik sa osadzuje do betónových pätiiek. Osová vzdialenosť stĺpikov sa navrhuje 2,50 m. Vzpery sa navrhujú zo stĺpikov DN 38 mm v dĺžke 2,50 m. V rohoch sa navrhujú dve vzpery podľa smeru , v priamom smere cca po 25,0 m. Uchytenie vzpery je pomocou háčika, kde spoj z estetického hľadiska prekrytý čiernou plastovou krytkou. Celková výška oplotenie /pletiva/ sa navrhuje výšky 1800 mm od upraveného terénu. Pletivo sa navrhuje s povrchovou úpravou pozinkovaním s veľkosťou očiek 60/60 mm. Napínací drôt sa navrhuje z pozinkovaného plechu 2,9 /3,0/ mm v troch radoch. Na napínanie napínacích drôtov sa použijú napínačky pozinkované. Viazací drôt sa navrhuje z pozinkovaného plechu DN 1,4 mm. Oplotenie sa navrhuje stužiť v rohoch, zmene polygónu, pri otvoroch v plote. Pätky pod stĺpiky sa navrhujú o rozmeroch 500/500 mm s hĺbkou založenia 600 mm. Dno pätky sa upraví podkladovým betónom C 16/20, ktorý bude určovať hĺbku založenia stĺpika. Po zatvrdnutí betónu sa osadia stĺpiky, ktoré už nebude potrebné výškovo osádzať a premeriavať. Pätky sa zaleje betónom tr. C 16/20. Súčasťou oplotenia bude dvojkridlová bránka z jaklového profilu ako vstupná a výstupná bránka. Bránka (B1) 2 ks sa navrhuje o rozmeroch svetlosti šírka 4060 mm, výšky 1750 mm. Bránička (B2) 1 ks pre bezbariérový prístup sa navrhuje o rozmeroch šírka 2000 mm a výšky 1750 mm.


V Hornej Strehovej 10/2017

Vypracoval: Ing. Varga Vladimír


PÔDORYS ZÁKLADOV




PÔDORYS V ÚROVNI 1.P.P.




PÔDORYS V ÚROVNI 1.N.P.



REZ A - A




REZ B - B



- P1** Jama pre zdvíhaciu plošinu
- základová doska tr. C20/25 hr. 150 mm, vystužená KARI sieťou
 - 6/100x6/100 mm
 - hydroizolácia Hydrobit V60 S35 (v prípade výskytu radónu kontaktovať projektanta)
 - asfaltový penetračný náter
 - podkladový betón tr. C12/15 hr. 100 mm
 - zhrutnené štrkové lôžko hr. 150 mm po zhrutnení
 - upravený terén zhrutnený na potrebnú únosnosť min. 0,2 MPa

Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel.: 0905 461 789, fax: 047/488 74 14 e-mail: v.ing.varga@gmail.com		Dátum: 10/2017
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:	
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Archívne číslo: 16/2015
Časť PD: ARCHITEKTÚRA	Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015		
PS, SO: SO-03 OPORNÝ MŮR A VONKAJŠIE SCHODISKO	Počet A4: 4xA4	Číslo výkresu: Paré 1		
Obsah výkresu: PÔDORYSY ZÁKLADOV, 1.P.P., 1.N.P., REZY A-A, B-B	Mierka: 1:50			




LEGENDA MIESTNOSTÍ


ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
01.01	Zádverie WC ženy	2.69	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.02	WC ženy	1.44	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.03	WC ženy	1.44	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.04	WC muži	7.14	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.05	WC muži	1.28	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.06	WC muži	1.27	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stierka	
01.07	Zádverie	3.99	Keramická dlažba	Stierka	Stierka	
01.08	Plynová kotolňa	7.03	Keramická dlažba	Stierka	Stierka	
01.09	Sklad	9.86	Keramická dlažba	Stierka	Stierka	
01.10	Sklad	9.25	Keramická dlažba	Stierka	Stierka	
01.11	Výťah pre imobilných	1.78	Protišmyková	Presklené	Presklené	
PLOCHA SPOLU		47.15				

POZNÁMKA:

- bleskozvod uložiť do ochrannej trubky pod zatepľovací systém
- všetky rozmery stavebných otvorov preveriť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôbiť nameraným hodnotám
- aplikáciu zatepľovacieho systému je nevyhnutné realizovať podľa technologického predpisu výrobcu
- ostenie, nadpražie a parapet zatepiť tepelnou izoláciou XPS grafit hr. 20 mm
- všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať podľa priebehu prác na stavbe
- typové detaily sa prevedú podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- presné rozmery klampiarskych výrobkov je nevyhnutné zamerať na stavbe
- všetky farebné odtiene podľa individuálneho výberu stavebníka
- riešenie je nutné prispôbiť stavu na stavbe



Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel. 0905 461 789, fax: 047/488 74 14 e-mail: v.ing.varga@gmail.com		
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:	
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Dátum: 10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
				Archívne číslo: 16/2015
Časť PD: ARCHITEKTÚRA		Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015	
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA		Počet A4: 4x A4	Číslo výkresu: Paré 8	
Obsah výkresu: PÔDORYS 1.P.P.		Mierka: 1:50	2	




LEGENDA MIESTNOSTÍ


ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	Zádvie	9.72	Keramická dlažba	Stierka	Sadrokartón	
1.02	Priestory na podnikanie	54.74	Keramická dlažba	Stierka	Sadrokartón	
1.03	Priestory na podnikanie	63.04	Keramická dlažba	Stierka	Sadrokartón	
1.04	Sklad	6.22	Keramická dlažba	Stierka	Sadrokartón	
1.05	Schody do povaly	4.06	Keramická dlažba	Stierka	Sadrokartón	
1.06	Výťah pre iumobilných	1.78	Protišmyková	Presklené	Presklené	
PLOCHA SPOLU		139.56				

POZNÁMKA:

- bleskozvod uložit do ochrannej trubky pod zateplovací systém
- všetky rozmery stavebných otvorov overiť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôbiť nameraným hodnotám
- aplikáciu zateplovacieho systému je nevyhnutné realizovať podľa technologického predpisu výrobcu
- ostenie, nadpražie a parapet zatepiť tepelnou izoláciou XPS grafit hr. 20 mm
- všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať podľa priebehu prác na stavbe
- typové detaily sa prevedú podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- presné rozmery klampárskych výrobkov je nevyhnutné zamerať na stavbe
- všetky farebné odtiene podľa individuálneho výberu stavebníka
- riešenie je nutné prispôbiť stavu na stavbe




Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Sierňová č. 63 IČO: 304448611, DIČ: 1031642480 tel. 0905 481 789, fax. 047/488 74 14 e-mail: vinga.varga@gmail.com			
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:		
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Dátum:	10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Stupeň projektu:	REALIZAČNÝ PROJEKT
Časť PD: ARCHITEKTÚRA				Archívne číslo:	16/2015
PS, SO: SO-01 OBEČNÁ BUDOVA				Číslo zákazky:	16/2015
Obsah výkresu: PÔDORYS 1.N.P.				Počet A4:	4x A4
				Mierka:	1:50
				Číslo výkresu:	3
				Paré	8




POZNÁMKA:

- na streche sa osadí bleskozvod podľa PD elektroinštalácie
- proti zosuvu snehu sa osadia systémové snehové plechové zábrany proti zosuvu snehu, prvky proti zosuvu snehu sa osadia aj nad prvky strechy, ktoré by mohli byť poškodené, alebo znefunkčnené vplyvom snehu (nad sadu durovent a pod.)
- osadia sa odvetrávacie škridle
- na streche sa osadí durovent pre odvetranie kanalizácie
- pri odkvapovej hrane sa namontuje systémový okapový plech, ochranná mriežka a vetrací pás
- montáž krytiny sa prevedie podľa doporučeného technologického predpisu výrobcu s použitím všetkých potrebných systémových prvkov!
- drevené prvky prechádzajúce murivom treba obaliť lepenkou A 330 SH
- drevené prvky natrieť prípravkom proti hnilobe a škodcom
- v úrovni rímsoy a hrebeňa zabezpečiť štrbinu pre dostatočný prívod a odvod vzduchu do prevetrávajúcej medzery, štrbinu ochrániť pred prístupom vlákna a hmyzu
- príznané drevené prvky v exteriéri okrem ošetrovacích náterov je nutné ochrániť náterom proti poveternostným vplyvom min. 2x
- kvalita reziva smrek obyčajný S1, pevnosť C40
- DBAŤ NA PREVEDENIE TESÁRSKÝCH SPOJOV (ČAPOVÝ SPOJ, KAMPOVANIE, ZAPUSTENIE, SVORNIKOVANIE,...) PRE STUŽENIE KONŠTRUKCIE KROVU!




Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 961 02 Horná Sereňová č. 63 ICO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel. 0905 461 789, fax 047 488 74 14 e-mail: ving.varga@gmail.com	
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2			Dátum: 10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ			Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
Časť PD: ARCHITEKTÚRA			Archívne číslo: 16/2015
PS, SO:	SO-01 OBECNÁ BUDOVA	Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015
Obsah výkresu:	PÓDORYS STRECHY	Počet A4: 4x Mierka: 1:50	Číslo výkresu: 4 Paré 8




- bleskozvod uložiť do ochrannej trubky pod zateplovací systém
- všetky rozmery stavebných otvorov overiť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôbiť nameraným hodnotám
- aplikáciu zateplacieho systému je nevyhnutné realizovať podľa technologického predpisu výroby
- ostenie, nadprázie a parapet zatepiť tepelnou izoláciou XPS grafit hr. 20 mm
- všetky výskové a dižkové rozmery kontrolovať podľa priebehu prác na stavbe
- typové detaily sa prevádzajú podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- presné rozmery klampiarskych výdovok je nevyhnutné zmerať na stavbe
- všetky farebné odtiene podľa individuálneho výberu stavebníka
- riešenie je nutné prispôbiť stavu na stavbe

Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95	Inžinierska organizácia VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611 DIČ: 1091842480 tel. 0905 491 789 fax. 047 459 714 e-mail v.ing.varga@gmail.com	
	Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Kreslí: VARGA VLADIMÍR
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2		Kontroloval:
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ		Dátum: 10/2017
Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT		Archívne číslo: 16/2015
Číslo PD: ARCHITEKTÚRA	Kód: 111	Číslo zdokazky: 16/2015
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA	Počet A4: 4x4A	Číslo výkresu: Par. 5
Obsah výkresu: REZ A - A	Mierka: 1:50	


POHĽAD ZADNÝ JUHOVÝCHODNÝ




POHĽAD ČELNÝ SEVEROZÁPADNÝ



POHĽAD BOČNÝ JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD BOČNÝ SEVEROVÝCHODNÝ



LEGENDA:

- A zateplenie obvodového plášťa – kontaktný zateplovací certifikovaný systém, fasádne izolačné dosky EPS 70F hr. 140 mm + vonkajšia tenkovrstvová omietka
- B zateplenie obvodového skla nad úrovňou terénu – extrudovaný polystyrén hr. 140 mm + vonkajšia tenkovrstvová omietka, výšky min. 300 mm, pod úrovňou terénu – extrudovaný polystyrén hr. 140 mm + napová fólia do hĺbky min. 500 mm od spodnej hrany podlahovej konštrukcie
- C vláknocementová strešná krytina
- D strešné žlaby a zvody pozinkované
- E okenné a dverné výplne plastové s izolačným trojsklom, farby bielej
- F klampiarske výrobky pozinkované
- G uzavretý výťah pre imobilných
- H komínové teleso existujúce
- I ocelové zábradlie opatrené syntetikou bielej farby
- J existujúci kamenný obklad fasády
- K múrik tvorený z DT 30 tvárníc s výplňou železobetón pre zamedzenie zosuvu zemin

POZNÁMKA:

- bleskavod uložiť do ochrannej trubky pod zateplovací systém
- všetky rozmery stavebných otvorov overiť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôbiť nameraným hodnotám
- aplikáciu zateplovacieho systému je nevyhnutné realizovať podľa technologického predpisu výrobcu
- ostlenie, nadpražie a parapet zatepliteľ tepelnou izoláciou XPS grafit hr. 20 mm
- všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať podľa priebehu prác na stavbe
- typové detaily sa prevádzkujú podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- presné rozmery klampiarskych výrobkov je nevyhnutné zamerať na stavbe
- všetky farebné odtiene podľa individuálneho výberu stavebníka
- riešenie je nutné prispôbiť stavu na stavbe


Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia VARGA Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehova č. 63 IČO: 36442111, IČK: 1033040499 tel: 0905 461 178, fax: 0905 461 174 e-mail: vrg.varga@gmail.com	
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2	Dátum: 10/2017		Štádium projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATELSKÚ ČINNOSŤ		Architektúra: 16/2015	
Časť PD: ARCHITEKTURA	Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015	
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA	Počet A4: 4x4	Číslo výkresu: 6	
Obsah výkresu: POHLADY	Mierka: 1:50	Paré: 5	

NA VŠETKY KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DIELENSKÁ
DOKUMENTÁCIA, AKTUALIZOVANÁ NA ZÁKLADE ZAMERANÍ SKUTOČNÝCH
ROZMEROV.
TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel.: 0905 461 789, fax: 047/488 74 14 e-mail: v.ing.varga@gmail.com		
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:	
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Dátum: 10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
Časť PD: ARCHITEKTÚRA				Archívne číslo: 16/2015
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA		Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015	
Obsah výkresu: DETAILS		Počet A4: 4x A4 Mierka: 1:5 1:10	Číslo výkresu: 7	Paré ž. 1

VAZBA V ROHOV

M 1:5



DETAIL I.

PREKRÝVANIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY

M 1: 10




SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY – NA FASÁDE




SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY – V KÚTE






SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY – NA ROHU



DETAIL II.

ÚPRAVA PRI PARAPETE OKNA


M 1: 5




DETAIL III.

ÚPRAVA OSTENIA OKNA

M 1:5




REZ A-A



DETAIL IV.

ÚPRAVA NADPRAŽIA OKNA


M 1:5



DETAIL V.

ÚPRAVA SOKLA A OKAPOVÉHO CHODNÍKA

M 1:5



ZATEPLENIE SOKLA
140 mm TEPELNEJ IZOLÁCIE XPS

M2
500

PARKOVÝ OBRUBNÍK

HYDROIZOLÁCIA VYTIAHNUTÁ MIN.
300 mm NAD TERÉN

P1

0,240

2,5%

2,5%

BETÓN C 16/20

GEOTEXTÍLIA

HYDROIZOLÁCIA MIN.
200 mm POD TERÉN
NOPOVÁ FÓLIA


2,5%

MIN. 500 mm

DETAIL VI.

ÚPRAVA NÁROŽIA


M 1:5



DETAIL VII.

RIEŠENIE PRI RÍMSE






M 1: 10



NA VŠETKY KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ
DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA, AKTUALIZOVANÁ NA ZÁKLADE
ZAMERANÍ SKUTOČNÝCH ROZMEROV.
TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ
DOKUMENTÁCIU.

Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel.: 0905 461 789, fax: 047/488 74 14 e-mail: v.ing.varga@gmail.com		
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:	
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Dátum: 10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
				Archívne číslo: 16/2015
Časť PD: ARCHITEKTÚRA		Kód: 111	Číslo zákazky: 16/2015	
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA		Počet A4: 4xA4	Číslo výkresu: 8	Paré č. 1
Obsah výkresu: VÝKAZ OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ		Mierka: 1:100		




VONKAJŠIE OKENNÉ VÝPLNE

OZNAČ.	TYP	NÁKRES	POPIS	MNOŽSTVO
	Vonkajšie plastové okno s výplňou izolačné trojsklo	 1450x2250	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia so 6 komorovým plastovým profilom Gealan IQ7000 plus - Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojskлом Ug=0,7 TGI, krídla otváracé, sklopné, vybavené vetracou štrbinou s nerezovým kovaním. Rám v odtieni bielej. Vráťane oplechovania. Pohľad z vonkajšej strany.	4
	Vonkajšie plastové okno s výplňou izolačné trojsklo	 1100x2250	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia so 6 komorovým plastovým profilom Gealan IQ7000 plus - Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojskлом Ug=0,7 TGI, krídla otváracé, sklopné, vybavené vetracou štrbinou s nerezovým kovaním. Rám v odtieni bielej. Vráťane oplechovania. Pohľad z vonkajšej strany.	4
	Vonkajšie plastové okno s výplňou izolačné trojsklo	 560x480	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia so 6 komorovým plastovým profilom Gealan IQ7000 plus - Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojskлом Ug=0,7 TGI, krídlo otváracé, sklopné vybavené vetracou štrbinou s nerezovým kovaním. Rám v odtieni bielej. Vráťane oplechovania. Pohľad z vonkajšej strany.	1
	Vonkajšie plastové okno s výplňou izolačné trojsklo	 550x550	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia so 6 komorovým plastovým profilom Gealan IQ7000 plus - Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojskлом Ug=0,7 TGI, krídlo otváracé, sklopné vybavené vetracou štrbinou s nerezovým kovaním. Rám v odtieni bielej. Vráťane oplechovania. Pohľad z vonkajšej strany.	4
	Vonkajšie plastové okno s výplňou izolačné trojsklo	 800x910	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia so 6 komorovým plastovým profilom Gealan IQ7000 plus - Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojskлом Ug=0,7 TGI, krídlo otváracé, sklopné vybavené vetracou štrbinou s nerezovým kovaním. Rám v odtieni bielej. Vráťane oplechovania. Pohľad z vonkajšej strany.	1

VONKAJŠIE OKENNÉ VÝPLNE

OZNAČ.	TYP	NÁKRES	POPIS	MNOŽSTVO
0 6	Vonkajšie plastové okno existujúce	880 1200 880x1200	Vonkajšia okenná výplň, plastová existujúca. Nevymieňa sa.	2

VONKAJŠIE DVERNÉ VÝPLNE

OZNAČ.	TYP	NÁKRES	POPIS	MNOŽSTVO	
D 1	Vonkajšie plastové dvere presklenné s výplňou izolačné trojsklo	 1500x2450	Vonkajšie plastové z časti presklenné dvojkrídlové dvere 900x2450 mm a 600x2450 mm, otvárajú sa pravé s výplňou izolačné trojsklo Farbu rámu biela. Vrátane nerezového kovania s bezpečnostným systémom obvodového kovania a zamykania (trojbodové).	P-1	
D 2	Vonkajšie plastové dvere plné	 900x2000	Vonkajšie plastové plné jedokrídlové dvere 900x2000 mm, otvárajú sa Farbu rámu biela. Vrátane nerezového kovania s bezpečnostným systémom obvodového kovania a zamykania (trojbodové).	ĽAVÉ 1	PRAVÉ 1
D 3	Vonkajšie plastové dvere plné	 1100x2000	Vonkajšie plastové plné jedokrídlové dvere 1100x2000 mm, otvárajú sa Farbu rámu biela. Vrátane nerezového kovania s bezpečnostným systémom obvodového kovania a zamykania (trojbodové).	ĽAVÉ 1	

VNÚTORNÉ DVERNÉ VÝPLNE

OZNAČ.	TYP	NÁKRES	POPIS	MNOŽSTVO
VD 1	Vnútorné plastové dvere presklenné s výplňou izolačné sklo	 1350x2450	Vnútorné plastové z 2/3 presklenné dvojkřídlové dvere 1350x2450 mm, otváracé. Sklo izolačné. Farbu rámu biela. Vrátane nerezového kovania.	2
VD 2	Vnútorné plastové dvere presklenné s výplňou izolačné sklo	 800x1950	Vnútorné plastové z 2/3 presklenné jednokřídlové dvere 800x1950 mm, otváracé ľavé. Sklo izolačné. Farbu rámu biela. Vrátane nerezového kovania.	ĽAVÉ 2





POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZNÁMKY

NA STAVBU BUDÚ PROFILY DODANÉ V ZÁKLADNOM ANTIKORÓZNOM NATERE, ALEBO POZINKOVANÉ, ALEBO POPLASTOVANÉ. NA KOTVENIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV BUDÚ POUŽITÉ KOTVY, ALEBO ADEKVÁTNA ALTERNATÍVA.

NA VŠETKY KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA, AKTUALIZOVANÁ NA ZÁKLADE ZAMERANÍ SKUTOČNÝCH ROZMEROV.
TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

Investor: Obec Dolné Plachtince Dolné Plachtince 95		Inžinierska organizácia: VING - Projektovanie stavieb pozemné stavby Ing. Varga Vladimír 991 02 Horná Strehová č. 63 IČO: 30440611, DIČ: 1031642480 tel.: 0905 461 789, fax: 047/488 74 14 e-mail: v.ing.varga@gmail.com		
Zodpovedný projektant: ING. VARGA VLADIMÍR	Vypracoval: VARGA VLADIMÍR	Kreslil: VARGA VLADIMÍR	Kontroloval:	
Miesto stavby: Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince súp. č. 178, parc. č. 2/2				Dátum: 10/2017
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU V OBCI NA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				Stupeň projektu: REALIZAČNÝ PROJEKT
				Archívne číslo: 16/2015
Časť PD: ARCHITEKTÚRA	Kód: 111		Číslo zákazky: 16/2015	
PS, SO: SO-01 OBECNÁ BUDOVA	Počet A4: 4xA4		Číslo výkresu: 9	Paré. ž. 1
Obsah výkresu: VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	Mierka: 1:10			

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

	TYP A POPIS		MNOŽSTVO
K 1		Oplechovanie parapetu okien v dodávke plastových okien Dĺžka 1 ks 1,35 m, celkom 4 ks = 5,4 m Rozvinutá šírka plechu 425 mm	Celková dĺžka: 15 m
		Oplechovanie parapetu okien v dodávke plastových okien Dĺžka 1 ks 1,2 m, celkom 4 ks = 4,8 m Rozvinutá šírka plechu 425 mm	
		Oplechovanie parapetu okien v dodávke plastových okien Dĺžka 1 ks 0,6 m, celkom 5 ks = 3,0 m Rozvinutá šírka plechu 425 mm	
		Oplechovanie parapetu okien v dodávke plastových okien Dĺžka 1 ks 0,9 m, celkom 2 ks = 1,8 m Rozvinutá šírka plechu 425 mm	
K 2		Strešný žľab budovy Ø 160 mm – v dodávke strešného systému Dĺžka: 1ks: 63,0 m Klampiarske výrobky vrátane hákov, koviacich príložiek a kotiev	Celková dĺžka: 63,0 m
K 3		Strešný zvod budovy Ø110 mm Dĺžka: 1ks: 6 m; celkom 2 ks 8 m; celkom 1 ks Klampiarske výrobky vrátane hákov, kotviacich príložiek a kotiev	Celková dĺžka: 20,0 m
K 4		Okapový plech ríms Dĺžka: 1ks: 63,0 m, celkom 1 ks Rozvinutá šírka plechu 380 mm	Celková dĺžka: 63,0 m

PRÍLOHA č. 5

VÝKAZ VÝMER

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

JKSO:

Miesto: Dolné Plachtince

KS:

Dátum: 18.5.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.5.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
2.			
Rozpočet	2. Rozpočet - štandard na šírku	0,00	0,00
- štanda			
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Dolné Plachtince

KS:

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: Stavebná časť

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: Stavebná časť

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

1	K	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, - 0,01300t	m2	293,000		0,000
2	K	765321840	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, príplatok k cene za sklon nad 30 do 75st.	m2	293,000		0,000
3	K	765328811	Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny hladkej, -0,00200t	m	56,000		0,000
4	K	765331001	Krytina vláknocementová strecha jednoduchá na sucho	m2	293,000		0,000
5	K	765331021	Krytina vláknocementová hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	7,500		0,000
6	K	765331061	Krytina vláknocementová nárožie z hrebenáčov na sucho s pásom samolepiacim	m	66,000		0,000
7	K	765331081	Krytina vláknocementová úžlabie na sucho so spojovacím pásom samolepiacim	m	12,000		0,000
8	K	765331631	Krytina vláknocementová odvetrávacia škridla	ks	30,000		0,000
9	K	7653316311	Krytina vláknocementová prestup strechoou vetracieho potrubia	ks	1,000		0,000
10	K	765331664	Krytina vláknocementová snehová zábrana	m	89,000		0,000
11	K	765332261	Krytina vláknocementová hrebeň alebo nárožie z krížového hrebenáča Y	ks	3,000		0,000
12	K	7659010011	Pokrytie stropu parotesnou fóliou	m2	241,500		0,000
13	K	7659011011	Zakrytie tepelnej izolácie v krove fóliou extrémne paropriepustnou	m2	221,375		0,000
14	K	765901304	Prekrytie strechy fóliou pod krytinou	m2	322,300		0,000
15	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	15,339		0,000

HSV - HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

16	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,300		0,000
17	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,750		0,000
18	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,050		0,000
19	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	75,050		0,000
20	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	75,050		0,000
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,050		0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

22	K	21D1	Elektromontáže - M dodávka	súb	0,000		0,000
23	K	21D2	Elektromontáže - M montáž	súb	0,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	21D21	Elektromontáže - PSV dodávky	súb	0,000		0,000
25	K	21D4	Elektromontáže - HZS	súb	0,000		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

26	K	612471411	Úprava vnútorných stien (ostení a nadpraží) vápennocementová biela, miešanie strojne, nanášanie ručne s vyhladením plstou hr. 2 až 3 mm	m2	24,330		0,000
27	K	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	312,672		0,000
28	K	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	57,500		0,000
29	K	622422611	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -65% hladkých	m2	222,060		0,000
30	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	242,800		0,000
31	K	622464235	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	3,600		0,000
32	K	625991040	Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky POLYSTYRÉN XPS hr. 3cm bez omietky	m2	33,110		0,000
33	K	6259910801	Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky POLYSTYRÉN XPS hr. 14cm bez omietky	m2	13,200		0,000
34	K	625991150	Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky POLYSTYRÉN hr.14cm bez omietky	m2	240,306		0,000
35	K	6279910075	Tesnenie špár PU hmotou	m	101,000		0,000
36	K	6279910076	Tesnenie špár trvalo pružným tmelom	m	2,000		0,000
37	K	62799100761	Tesnenie špár silikónovým tmelom	m	183,100		0,000
38	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	15,000		0,000
39	M	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 400 mm	m	15,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

40	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	334,000		0,000
41	K	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	334,000		0,000
42	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	334,000		0,000
43	K	953112112	Príchytka tanierova - zateplenie stien typ E kotvy STR , z umelej hmoty s veľkou dosadacou plochou hlavy skrutkovacie , univerzálne tanierové kotvy DN 8 mm so zátkou PS 8 ks/m2 s hĺbkou , kotvenia 65 mm	ks	1 972,000		0,000
44	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10	m	58,000		0,000
45	K	953945111	Lišta rohová	m	76,000		0,000
46	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	72,000		0,000
47	K	965042220	Búranie okapového chodníka z betónu hr.nad 150 mm do 250 mm, -2,20000t	m3	13,000		0,000
48	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	6,000		0,000
49	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	8,000		0,000
50	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	8,000		0,000
51	K	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla nad 2 m2	ks	1,000		0,000
52	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	2,210		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	22,950		0,000
54	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	9,820		0,000
55	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	9,480		0,000
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,905		0,000
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	319,050		0,000
58	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	3,921		0,000
59	K	9790931111	Uloženie odpadov na skládku	t	31,905		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

60	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	46,289		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

PSV - PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

61	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,028		0,000
62	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,000		0,000
63	M	6283221000	Pásky ťažké asfaltové	m2	14,400		0,000
64	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000		0,000
65	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

66	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne (dve vrstvy medzi trámy)	m2	311,600		0,000
67	K	7131111110	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne (nad trámy)	m2	201,250		0,000
68	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom (pod trámami)	m2	155,800		0,000
69	M	6314150080	Minerálna tepelná izolácia hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	163,590		0,000
70	M	6314150050	Minerálna tepelná izolácia hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	155,800		0,000
71	M	6314150040	Minerálna tepelná izolácia hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	155,800		0,000
72	M	6314150020	Minerálna tepelná izolácia hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	201,250		0,000
73	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,962		0,000

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

0,000

74	K	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	31,000		0,000
75	M	6936654800	Separčné, filtračné a spevňovacie geotextílie min. 300 g/m2	m2	34,100		0,000
76	K	715191050	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej nmopovej fólie na ploche zvislej	m2	9,600		0,000
77	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	11,520		0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

78	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 210 mm	m2	293,000		0,000
79	M	6051506900	Hranolček 40/50 mm mäkké rezivo - kontralaty	m3	0,608		0,000
80	M	60515069000	Hranolček 40/60 mm mäkké rezivo - latovanie pod krytinu	m3	3,550		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	7623422031	Montáž a dodávka dosky OSB-3 uzavretie rímsy a pre doraz tepelnej izolácie	m2	35,500		0,000
82	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	293,000		0,000
83	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,868		0,000
84	K	762421230	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými sadrokartónovými - kotolňa	m2	137,780		0,000
85	M	5959125600	Sadrokartón hr. 15 mm	m2	143,291		0,000
86	M	59590510056	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm) medzi väzníky v oblasti rímsy pre doraz tepelnej izolácie 25x300 mm	ks	12,000		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

87	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm K2	m	63,000		0,000
88	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	63,000		0,000
89	K	764359221	Kotík žľabový, priemer 100 mm	ks	3,000		0,000
90	K	764410250	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu bielej farby, vrátane rohov rš 425 mm šírka paraperu 350 mm K1	m	15,000		0,000
91	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 500 mm, -0,00135t	m	15,000		0,000
92	K	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	63,000		0,000
93	K	764451802	Demontáž odpadových rúr okrúhlych 100 mm, -0,00338t	m	20,000		0,000
94	K	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 110 mm K3	m	20,000		0,000
95	K	764721114	Oplechovanie okapový plech rš 380 mm K4	m	63,000		0,000
96	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,250		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

97	K	767622110	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania kridla otváracého, s plochou do 0,50 m2	ks	5,000		0,000
98	K	767622120	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania kridla otváracého, s plochou nad 0,50 do 1,50 m2	ks	1,000		0,000
99	K	767622130	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania kridla otváracého, s plochou nad 1,50 do 2,50 m2	ks	4,000		0,000
100	K	767622140	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania kridla otváracého, s plochou nad 2,50 do 3,50 m2	ks	4,000		0,000
101	M	6114117300	Plastové okno štvorkridlové otváracé výšky/šírky 2250/1450 mm O1	ks	4,000		0,000
102	M	6114117100	Plastové okno trojkridlové otváracé, otvaravosklopné výšky/šírky 2250/1100 mm O2	ks	4,000		0,000
103	M	6114107100	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 550/550 mm O4	ks	4,000		0,000
104	M	61141071001	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 550/480 mm O3	ks	1,000		0,000
105	M	6114109400	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 910/500 mm O5	ks	1,000		0,000
106	K	767641252	Montáž dverí plastových dvojdielných, z časti presklených výšky 2450 mm x šírky 1500 mm D1	ks	1,000		0,000
107	M	6114168500	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otváracé, z časti presklené 2450/1500 mm D1	ks	1,000		0,000
108	M	611416850001	Plastové vnútorné dvere dvojkrídlové otváracé, z časti presklené 2450/1350 mm VD1	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	76764125201	Montáž dverí plastových dvojdielnych, z časti presklených výšky 2450 mm x šírky 1350 mm VD1	ks	2,000		0,000
110	K	767641321	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 2000 mm x šírky 900 mm D2	ks	2,000		0,000
111	K	76764132101	Montáž dverí plastových, vnútorných jednodielnych, výšky 1950 mm x šírky 800 mm VD2	ks	2,000		0,000
112	K	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plných výšky 2000 mm x šírky 1100 mm D3	ks	1,000		0,000
113	M	6114122300	Plastové dvere plné otváracé výšky/šírky 2000/900 mm D2	ks	2,000		0,000
114	M	611412230001	Plastové dvere z časti presklené otváracé výšky/šírky 1950/800 mm VD2	ks	2,000		0,000
115	M	61141223001	Plastové dvere plné otváracé výšky/šírky 2000/1100 mm D3	ks	1,000		0,000
116	K	7677670011	Paropriepustná exteriérová komprimovaná páska šírka 70 mm, dĺžka 30 m (pre osadenie okenných a dverných výplní) dodávka a montáž	m	111,100		0,000
117	K	7677670012	Parotesná interiérová páska šírka 50 mm, dĺžka 40 m (pre osadenie okenných a dverných výplní) dodávka a montáž	m	20,900		0,000
118	K	7677670013	Impregnovaný vyplňový povrazec 10 mm (pre osadenie okenných a dverných výplní) dodávka a montáž	m	89,210		0,000
119	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,264		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

120	K	7837832031	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (protipožiarny, proti hnilobe a škodcom)	m2	420,000		0,000
-----	---	------------	--	----	---------	--	-------

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

121	K	784451261	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. jednonásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	729,000		0,000
-----	---	-----------	---	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 01 - Vonkajšie schodisko

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 01 - Vonkajšie schodisko

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 01 - Vonkajšie schodisko

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

9	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov vysky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa	m2	3,860		0,000
10	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov vysky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa	m2	3,860		0,000
1	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón	m3	1,104		0,000
2	K	430321826	Žehozovanie schodiskových konštrukcií, betón železový	m3	0,600		0,000
3	M	5893170500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,606		0,000
5	K	430361821	Vystuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,047		0,000
4	K	430361831	Zhotovenie vystuže schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele	t	0,047		0,000
7	K	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne	m2	3,860		0,000
6	K	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne	m2	3,000		0,000
8	K	433351136	Debnenie - vrátane podpurnej konštrukcie - schodníc pôdorysne	m2	6,860		0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

16	K	767161110	Montáž zabradla rovného z rurok do muriva, s hmotnosťou 1 metra	m	60,000		0,000
17	M	1457437500	Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,100		0,000
18	M	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,084		0,000
19	K	998767101	Presun nímot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch	t	0,187		0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

14	K	771541016	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	5,350		0,000
11	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x	m2	5,350		0,000
12	M	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300	m2	5,457		0,000

13	M	5858400070	Škárovacia hmota na obklady a dlažby bahama, 5 kg vrece	ks	3,060		0,000
15	K	771579811	Montáž prechodového profilu	m	11,000		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

20	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dv.širob. 70mm	m2	5,920		0,000
21	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	5,920		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Oporný múr

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Oporný múr

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Oporný múr

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	15,150		0,000
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie vykropku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	15,150		0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie vykropku z hornin 1-4 nad 20-50m	m3	15,150		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

4	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	12,480		0,000
5	K	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	12,480		0,000
6	M	5893170500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	12,605		0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

7	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	13,165		0,000
8	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,693		0,000
9	K	311361831	Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov z betonárskej ocele	t	0,693		0,000
15	M	5922970103	Debníaca tvárnica Leier ZS 30, rozm.300x500x230 mm, obj.č.000001	ks	360,000		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

11	K	631322611	mazanina z betonu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	15,000		0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

12	K	941941041	Montáž riešenia tankeno pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1.20 m, výšky nad 10 m	m2	43,870		0,000
13	K	941941042	Montáž riešenia tankeno pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1.20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	43,870		0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

14	K	998011002	Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	55,980		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

16	K	767161110	Montáž zabradlia rovného z rurok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	194,000		0,000
----	---	-----------	---	---	---------	--	-------

17	M	1458437500	Profil ocelový 50x3 mm 1x táhaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,277		0,000
18	M	1457432000	Profil ocelový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,370		0,000
19	K	998767101	Presun nímot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,647		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

20	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	20,800		0,000
21	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	20,800		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Spevnené plochy

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 03 - Spevnené plochy

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

9	K	115201504	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 300	m	30,000		0,000
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	46,860		0,000
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	12,270		0,000
3	K	174101001	zásyp sypaninou so zhuťnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,860		0,000
8	K	174101001	zásyp sypaninou so zhuťnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,270		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

2	K	271521111	vanikové zhuťnenie pod zaklady z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	28,400		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	596911111	kladenie zamkovej dlažby nr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	141,800		0,000
6	K	596911111	kladenie zamkovej dlažby nr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	76,950		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

5	K	916561111	Osadenie zariadeného alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pres. tr. C 12/15 s bočnou	m	76,500		0,000
10	K	916561111	Osadenie zariadeného alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pres. tr. C 12/15 s bočnou	m	30,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

11	K	998011002	Presun hmot pre budovy (801, 805, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, výšky do 12 m	t	43,615		0,000
12	M	5921953100	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	142,000		0,000
13	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	80,000		0,000
14	M	5921950890	Dlažba High value Premac GRANUM, 16,5x16,5x8 cm, sivá	m2	290,000		0,000
15	M	5921952010	Dlažba Low value Premac dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	10,000		0,000
16	M	2860002000	PVC rúra 110x3,2/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	6,000		0,000

17	M	5923001601	Odvodňovací žlab univerzálny BGU NW 100, č. 5-0, délky 1 m, bez spádu, betónový, HYDRO BG	ks	30,000		0,000
18	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1	t	7,668		0,000
19	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	25,560		0,000
20	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1	t	4,158		0,000
21	M	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	13,851		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 04 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonztrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 04 - Oplotenie

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 04 - Oplotenie

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 sudrzných - ručným náradím	m3	12,850		0,000
2	K	131211119	Priplátok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,850		0,000
3	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	12,850		0,000
4	K	167101151	Nakladanie neulahnuteho výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	12,850		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

5	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,150		0,000
6	K	273313821	Betonovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	1,150		0,000
7	M	5893170500	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,162		0,000
8	K	275313821	Betonovanie základových patiek, betón prostý	m3	11,700		0,000
9	M	5893311125	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	11,817		0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	35,807		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

11	K	767914130	Montáž oplotenia ramovo, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	68,000		0,000
12	M	5535850096	Stĺpik pre XYLIO® XELYTE®, výška: 2,5 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	30,000		0,000
13	M	5535850096	Stĺpik pre XYLIO® XELYTE®, výška: 2,5 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	13,000		0,000
14	M	5535855108	Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	bal	5,000		0,000
15	M	5535855490	Napínací drôt PVC (biely, zelený) 2,4/50m	ks	5,000		0,000
16	M	5535855376	Napínák PVC (biely, zelený) č.3	ks	30,000		0,000
17	M	5535855504	Viazací drôt PVC (biely, zelený) 1,5/50m	ks	2,000		0,000
18	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,850		0,000

19	M	5534370600	Bránka ESPACE jednokřídlová - výplň zváraná siet' 5x5 cm RAL 6007šxv 1x2,00 F40, 1K	ks	1,000		0,000
20	M	5534493300	Vráta ocelové s bránkou 330x205	ks	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 05 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 05 - Sadové úpravy

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 05 - Sadové úpravy

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	133201101	Vykop sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,350		0,000
2	K	162201102	Vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,350		0,000
3	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,350		0,000
4	K	180402111	Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	m2	43,000		0,000
5	K	182303111	Doplnenie ornice hrubky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	43,000		0,000
6	K	184004311	Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	20,000		0,000
7	K	185802112	Príprava podvy v rovine alebo na svahu do 1:5 vitahumom, kompostom alebo mačtateľným hnojivom	t	0,020		0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	275313611	Betón základových patiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,350		0,000
9	K	275313821	Betonovanie základových patiek, betón prostý	m3	1,350		0,000
10	M	5893260500	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,364		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

11	K	998011002	Presun hmot pre budovy (801, 805, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,491		0,000
12	M	5538168014	Parková lavička + mont.	ks	2,000		0,000
13	M	5978650830r	Šmetný kôš + mont.	ks	2,000		0,000
14	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,267		0,000
15	M	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	0,433		0,000
16	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,023		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 06 - elektro

JKSO:

Miesto:

Dolné Plachtince

KS:

Dátum:

18.05.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 06 - elektro

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Objekt: 06 - elektro

Miesto: Dolné Plachtince

Dátum: 18.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

1	K	974031132	vysekanie rýn v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm - 0,00600t	m	27,000		0,000
0	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,162		0,000
1	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,162		0,000
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,162		0,000
3	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice. (17 01) nebezpečné	t	0,162		0,000
2	M	Pol1	Rúrka FXP 50	m	37,800		0,000
3	K	210010353	Krabičková rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10	ks	6,000		0,000
4	M	Pol2	Krabička 300x300x100; IP 44	ks	6,000		0,000
5	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	110,000		0,000
6	M	Pol3	Vodič pozinkovaný FeZn Ø 8 mm	kg	69,300		0,000
7	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	42,000		0,000
8	M	Pol4	Vodič pozinkovaný FeZn Ø 10 mm	kg	35,280		0,000
9	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	4,000		0,000
10	M	Pol5	Podpera vedenia do muriva PV 01	ks	4,000		0,000
11	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	60,000		0,000
12	M	Pol6	Podpera vedenia pod škridlovú strechu PV 11	ks	12,000		0,000
13	M	Pol7	Podpera vedenia pod vrchol krovu PV 14	ks	48,000		0,000
14	K	210220204	Zachytavacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením IP10-30	ks	1,000		0,000
15	M	Pol8	Zvodová tyč JP 15	ks	1,000		0,000
16	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000		0,000
17	M	Pol9	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na komin	ks	2,000		0,000
18	K	210220230	Ochranná strieška FeZN	ks	1,000		0,000
19	M	Pol10	Ochranná strieška horná OS 01	ks	1,000		0,000
20	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	13,000		0,000
21	M	Pol11	Svorka k uzemňovacej tyči D= 20 SJ 01	ks	1,000		0,000
22	M	Pol12	Svorka k uzemňovacej tyči D= 20 SJ 01 m	ks	12,000		0,000
23	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000		0,000
24	M	Pol13	Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	20,000		0,000
25	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000		0,000

26	M	Pol14	Svorka okapová SO	ks	6,000		0,000
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000		0,000
28	M	Pol15	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000		0,000
29	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000		0,000
30	M	Pol16	Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	12,000		0,000
31	K	210220293	Ivarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky uholníka	ks	1,000		0,000
33	K	Pol17	Podružný materiál	%	3,000		0,000
34	K	Pol18	PPV	%	1,000		0,000
35	K	Pol19	Presun	%	1,000		0,000
1	K	HZS000113	Montážne práce náročné ucelené	hod	8,000		0,000
2	K	HZS000114	Revízie	hod	9,000		0,000